A-A



B-B



B

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

S1	Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 10, λu = 0.036 W/mK (vai ekvivalents), b=180mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
S2	Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 10, λu = 0.036 W/mK (vai ekvivalents), b=250mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
S3	Ārsienas logu aiļu siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 10, λu = 0.036 W/mK (vai ekvivalents), b=30mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.

Piezīmes:

1. Fasādes siltumizolācijas tapas (dībeļus) izvēlēties attiecībā no esošās sienas tipa. Par dībeļu izvēli un stiprināšanas dziļumu konsultēties ar ražotāju.
2. Fasādes izolācijas skrūvējams stiprinājums ar metāla naglu ar uzkausētu plastmasas galvu un gaisa kamerām RAWL-PLUG T-FIX 8S
3. Pirms doto logu un palodžu mezglu realizēšanas dabā, to saskaņot būvniecības laikā ar būvuzraugu un autoruzraugu.
4. Pirms skārda palodzes montāžas, visas akmensvates saskares virsmas armēt ar sietu un līmjavu.
5. Skārda palodzes saskares virsmu ar loga rāmi pirms montāžas kvalitatīvi apstrādāt ar poliuretāna hermētiķi.
6. Skārda palodzes montējamas pirms siltumizolācijas dekoratīvās apdares.
7. Paredzēts izmantot poliuretāna līmes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°
8. Hidroizolācijas lentas izbūvei papildus paredzēt līmi tās piestiprināšanai.
9. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
10. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.

IZM.	DATUMS	APRAKSTS	INIC.	PARAKSTS

STADIJA: IECERES DOKUMENTĀCIJA

OBJEKTS: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Audēju iela 2, Smiltene

PASŪTĪTĀJS: SIA "Smiltenes NKUP", Reģ. Nr. 43903000435
Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369
Adrese: "Brūveri", Ventspils nov., Jūrkalnes pag., LV-3626

BŪVPROJEKTA DAĻA	AR / ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI	
AR DAĻAS VADĪTĀJS/ PROJEKTA ARHITEKTS	GINTS ZVEJNIEKS	DATUMS 2019.12.23.
ARHITEKTS	GINTS ZVEJNIEKS	DATUMS 2019.12.23.

RASĒJUMS: Siltinājuma izbūves risinājums logu starpailās

RASĒJUMA NR. AR-29	IZMAIŅA .
PASŪTĪJUMA NR. NKUP-24/2019	ARHĪVA REĢ. NR. AMB Design_VA_AR
MĒROGS 1:10	DATUMS 2019.12.23. / LAPAS NR.