


# JUMTA LŪKAS IZBŪVES MEZGLS

Jumta lūkas izbūve  
M 1:10



Hyperdesmo vai ekvivalenta materiāla uzklāšana.

- Virsmas sagatavošana: Virsmu ieteicams tīrīt ar ūdeni zem augsta spiediena. Virsmu notīrīt no taukiem, vaska, smiltīm, nenoturīgas virsmas. Ja ir nelīdzenas virsmas tās izlīdzina ar advekātu materiālu.
- Gruntēšana: Grunti izvēlas atkarība no materiāla īpašībām, piemēram, nekvalitatīvam betonam ar dažādiem defektiem vēlams izmantot Primer Pu (vai ekvivalents) vai UNIVERSAL-Primer-2K- 4060 (vai ekvivalents).
- Sajaukšana: Pirms materiāla izmantošanas izmantot elektrisko mikseri ar apgriezieniem ne vairāk par 300 apgr./min. Nepieciešamības gadījumā pievienot 5-10% šķīdinātāju Solvent-01. Izmantojot bezgaisa smidzinātāju ieteicams pievienot 3-8% Solvent-02. °
- Uzklāšana: Materiālu nepieciešams uzklāt divās kārtās. Otru kārtu klāj ne vēlāk kā pēc 48 stundām no pirmās kārtas uzklāšanas.

Uzmanīgi: HYPERDESMO satur viegli uzliesmojošus šķīdinātājus. Jāiestrādā viegli vēdināmās telpās. Nedrīkst smēķēt.  
Patēriņš: 1 kārtā: 0.6-0.8 kg/m<sup>2</sup>, 2 kārtā: 0.6-0.9 kg/m<sup>2</sup>  
Piezīme:  
Par precīzu materiāla iestrādi kontaktēties ar ražotāju.

Piezīmes:

- Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
- Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.

IZM.	DATUMS	APRAKSTS	INIC.	PARAKSTS
STADIJA	IECERES DOKUMENTĀCIJA			
OBJEKTS	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Audēju iela 2, Smiltene			
PASŪTĪTĀJS	SIA "Smiltenes NKUP", Reģ. Nr. 43903000435 Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729			
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS	SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369 Adrese: "Brūveri", Ventpils nov., Jūrkalnes pag., LV-3626			
BŪVPROJEKTA DAĻA	AR / ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI			
AR DAĻAS VADĪTĀJS/ PROJEKTA ARHITEKTS	GINTS ZVEJNIEKS		DATUMS	2019.12.23.
ARHITEKTS	GINTS ZVEJNIEKS		DATUMS	2019.12.23.
RASEJUMS	Jumta lūkas izbūves mezgls			
RASEJUMA NR.	AR-22			IZMAIŅA
PASŪTĪJUMA NR. NKUP-24/2019	ARHĪVA REĢ. NR. AMB Design_VA_AR			
MĒROGS	1:10	DATUMS	2019.12.23.	LAPAS NR.