


GRIEZUMS A-A
M 1:100




PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

C1	Čokola siltinājums ar ekstrudētā putupolistirola plāksnēm Styrofoam 250, $\lambda u = 0.036 \text{ W/mK}$ (vai ekvivalents), $b=70\text{mm}$ un masā tonēts gatavais apmetums.
S1	Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 10, $\lambda u = 0.036 \text{ W/mK}$ (vai ekvivalents), $b=180\text{mm}$ un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
S3	Ārsienas logu ailu siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 15, $\lambda u = 0.037 \text{ W/mK}$ (vai ekvivalents), $b=30\text{mm}$ un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
P1	Pagraba pārseguma siltinājums ar siltumizolāciju Paroc CGL 20cy, $\lambda u = 0.037 \text{ W/mK}$ (vai ekvivalents), $b=120\text{mm}$
P2	Bēniņu siltinājums ar siltumizolāciju Paroc BLT 9, $\lambda u = 0.041 \text{ W/mK}$ (vai ekvivalents), $b=300\text{mm}$

Piezīmes:

- Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garant. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
- Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.

			
IZM.	DATUMS	APRAKSTS	INIC. PARAKSTS
STADIJA			
IECERES DOKUMENTĀCIJA			
OBJEKTS			
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Audēju iela 2, Smiltene			
PASŪTĪTĀJS			
SIA "Smiltenes NKUP", Reģ. Nr. 43903000435 Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729			
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS			
SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369 Adrese: "Brūveri", Ventspils nov., Jūrkalnes pag., LV-3626			
BŪVPROJEKTA DAĻA		AR / ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI	
AR DAĻAS VADĪTĀJS/ PROJEKTA ARHITEKTS		GINTS ZVEJNIEKS	DATUMS 2019.12.23.
ARHITEKTS		GINTS ZVEJNIEKS	DATUMS 2019.12.23.
RASĒJUMS			
Griezums A-A			
RASĒJUMA NR.			IZMAIŅA
AR-10			.
PASŪTĪJUMA NR. NKUP-24/2019		ARHĪVA REĢ. NR. AMB Design_VA_AR	
MĒROGS 1:100	DATUMS 2019.12.23.	LAPAS NR.	