


AIĻU SĀNA MEZGLS

M 1:2




Piezīmes:

1. Pirms doto logu un palodžu mezglu realizēšanas dabā, to saskaņot būvniecības laikā ar būvuzraugu un autoruzraugu.
2. Pirms skārda palodzes montāžas, visas akmensvates saskares virsmas armēt ar sietu un līmjavu.
3. Skārda palodzes saskares virsmu ar loga rāmi pirms montāžas kvalitatīvi apstrādāt ar poliuretāna hermētiķi.
4. Skārda palodzes montējamas pirms siltumizolācijas dekoratīvās apdares.
5. Paredzēts izmantot poliuretāna līmes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°
6. Hidroizolācijas lentas izbūvei papildus paredzēt līmi tās piestiprināšanai.
7. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
8. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.

SILTINĀJUMA IZBŪVE PIE DURVJU RĀMJĀ

M 1:10



| IZM.                                     | DATUMS  | APRAKSTS | INIC.       | PARAKSTS    |
|--|---|----------|-------------|-------------|
| STADIJA                                  | IECERES DOKUMENTĀCIJA   |          |             |             |
| OBJEKTS                                  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Audēju iela 2, Smiltene              |          |             |             |
| PASŪTĪTĀJS                               | SIA "Smiltene NKUP", Reģ. Nr. 43903000435<br>Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729                |          |             |             |
| ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS                 | SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369<br>Adrese: "Brūveri", Ventpils nov., Jūrkalnes pag., LV-3626 |          |             |             |
| BŪVPROJEKTA DAĻA                         | AR / ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI  |          |             |             |
| AR DAĻAS VADĪTĀJS/<br>PROJEKTA ARHITEKTS | GINTS ZVEJNIEKS   |          | DATUMS      | 2019.12.23. |
| ARHITEKTS                                | GINTS ZVEJNIEKS   |          | DATUMS      | 2019.12.23. |
| RASEJUMS                                 | Siltinājuma izbūve pie loga un durvju rāmja   |          |             |             |
| RASEJUMA NR.                             | AR-17   |          |             | IZMAIŅA     |
| PASŪTĪJUMA NR.<br>NKUP-24/2019           | ARHĪVA REĢ. NR.<br>AMB Design_VA_AR   |          |             |             |
| MĒROGS                                   | 1:10  | DATUMS   | 2019.12.23. | LAPAS NR.   |