


SILTINĀJUMA IZBŪVES RISINĀJUMS LOGU

STARPAILĀS

M 1:10



- Starpailu izlīdzināšanas plāksnes Paroc Linio 10, b=~150mm 1.kārta.
- Fasādes siltumizolācijas plāksnes Paroc Linio 10, b=150mm 2. kārta.

Piezīmes:

- Fasādes siltumizolācijas tapas (dībeļus) izvēlēties attiecībā no esošās sienas tipa. Par dībeļu izvēli un stiprināšanas dziļumu konsultēties ar ražotāju.
- Fasādes izolācijas skrūvējams stiprinājums ar metāla naglu ar uzkausētu plastmasas galvu un gaisa kamerām RAWL-PLUG T-FIX 8S
- Pirms doto logu un palodžu mezglu realizēšanas dabā, to saskaņot būvniecības laikā ar būvuzraugu un autoruzraugu.
- Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
- Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.

IZM.	DATUMS	APRAKSTS	INIC.	PARAKSTS
STADIJA	IECERES DOKUMENTĀCIJA			
OBJEKTS	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Audēju iela 2, Smiltene			
PASŪTĪTĀJS	SIA "Smiltenes NKUP", Reģ. Nr. 43903000435 Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729			
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS	SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369 Adrese: "Brūveri", Ventpils nov., Jūrkalnes pag., LV-3626			
BŪVPROJEKTA DAĻA	AR / ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI			
AR DAĻAS VADĪTĀJS/ PROJEKTA ARHITEKTS	GINTS ZVEJNIEKS		DATUMS	2019.12.23.
ARHITEKTS	GINTS ZVEJNIEKS		DATUMS	2019.12.23.
RASEJUMS	Siltinājuma izbūves risinājums logu starpailās			
RASEJUMA NR.	AR-27			IZMAIŅA
PASŪTĪJUMA NR.	NKUP-24/2019.		ARHĪVA REĢ. NR.	AMB Design_VA_AR
MĒROGS	1:10	DATUMS	2019.12.23.	LAPAS NR.