LODŽIJU MARGAS RISINĀJUMA IZBŪVES MEZGLS

Lodžijas margas izbūve
M 1:10



PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

S1	Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 10, λu = 0.036 W/mK (vai ekvivalents), b=180mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
S3	Ārsienas logu aiļu siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 15, λu = 0.037 W/mK (vai ekvivalents), b=30mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.

Piezīmes:

1. Fasādes siltumizolācijas tapas (dībeļus) izvēlēties attiecībā no esošās sienas tipa. Par dībeļu izvēli un stiprināšanas dziļumu konsultēties ar ražotāju
2. Fasādes siltumizolācijas tapas (dībeļus) izvēlēties skrūvējamus izolācijas stiprinājums ar metāla naglu ar uzkausētu plastmasas galvu un gaisa kamerām RAWL-PLUG T-FIX 8S
3. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
4. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.
5. Cinkotā skārda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot šo tehnoloģiju tiek piestiprināts droši, stingri, neveidojot caurumus segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas ilgumu un hermētiskumu. Loksnes savstarpēji savieno, izmantojot rokas vai elektriskās falcēšanas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu.
6. Cinkotā tērauda skrūves ar koka vītni un paplatinājuma spārniņiem paredzēt ar rūpniecisku krāsojumu atbilstoši lokšņu krāsai.

IZM.	DATUMS	APRAKSTS	INIC.	PARAKSTS

STADIJA	IECERES DOKUMENTĀCIJA
OBJEKTS	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Audēju iela 2, Smiltene
PASŪTĪTĀJS	SIA "Smiltenes NKUP", Reģ. Nr. 43903000435 Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS	SIA „AMB Design", Reģ. Nr. 40203113369 Adrese: "Brūveri", Ventspils nov., Jūrkalnes pag., LV-3626
BŪVPROJEKTA DAĻA	AR / ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI
AR DAĻAS VADĪTĀJS/ PROJEKTA ARHITEKTS	GINTS ZVEJNIEKS — DATUMS 2019.12.23.
ARHITEKTS	GINTS ZVEJNIEKS — DATUMS 2019.12.23.
RASĒJUMS	Lodžiju margas risinājuma izbūves mezgls
RASĒJUMA NR.	AR-20 — IZMAIŅA .
PASŪTĪJUMA NR.	NKUP-24/2019 — ARHĪVA REĢ. NR. AMB Design_VA_AR
MĒROGS	1:10 — DATUMS 2019.12.23. — LAPAS NR.