

Būvdarbu apjomu saraksts

Npk	Nosaukums	Marka	Izmērs	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
1. Aukstais ūdensvads Ū1						
1	Plastmasas daudzslāņu caurules PP-RCT ar stiprinājumiem un veidgabaliem, piegāde un montāža	Wavin BasaltTherm	DN100 (110X12,3)	m	27	
2	Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem un veidgabaliem, piegāde un montāža	Wavin BasaltTherm	DN65 (75X6,8)	m	5	
3	Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem un veidgabaliem, piegāde un montāža	WAVIN Tigris K1	DN50 (63X6,0)	m	17	
4	Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem un veidgabaliem, piegāde un montāža	WAVIN Tigris K1	DN40 (50X5,0)	m	47	
5	Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem un veidgabaliem, piegāde un montāža	WAVIN Tigris K1	DN32 (40X4,0)	m	62	
6	Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem un veidgabaliem, piegāde un montāža	WAVIN Tigris K1	DN25 (32X3,0)	m	57	
7	Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem un veidgabaliem, piegāde un montāža	WAVIN Tigris K1	DN20 (25X2,25)	m	62	
8	Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem un veidgabaliem, piegāde un montāža	WAVIN Tigris K1	DN15 (20X2,5)	m	133	
9	Izolācija 100x13 plastmasas caurulei, piegāde un montāža DN65	Armacell Tubolit	DN65	m	29,00	
10	Izolācija 76x13 plastmasas caurulei, piegāde un montāža DN65	Armacell Tubolit	DN65	m	5,00	
11	Izolācija 64x13 plastmasas caurulei , piegāde un montāža DN50	Armacell Tubolit	DN50	m	19,00	
12	Izolācija 54x9 plastmasas caurulei, piegāde un montāža DN40	Armacell Tubolit	DN40	m	52,00	
13	Izolācija 40x9 plastmasas caurulei , piegāde un montāža DN32	Armacell Tubolit	DN32	m	68,00	
14	Izolācija 32x9 plastmasas caurulei, piegāde un montāža DN25	Armacell Tubolit	DN25	m	63,00	
15	Izolācija 25x9 plastmasas caurulei, piegāde un montāža DN20	Armacell Tubolit	DN20	m	68,00	
16	Izolācija 20x9 plastmasas caurulei, piegāde un montāža DN15	Armacell Tubolit	DN15	m	146,00	
17	Noslēgarmatūra - atloku aizbīdnis, piegāde un montāža DN100		DN100	gb.	3,00	
18	Noslēgarmatūra - atloku aizbīdnis, piegāde un montāža DN65		DN65	gb.	3,00	
19	Noslēgarmatūra - atloku aizbīdnis, piegāde un montāža DN50		DN50	gb.	2,00	
20	Noslēgarmatūra - atloku aizbīdnis, piegāde un montāža DN40		DN40	gb.	8,00	
21	Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi, piegāde un montāža DN32		DN32	gb.	13,00	
22	Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi, piegāde un montāža DN25		DN25	gb.	2,00	
23	Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi, piegāde un montāža DN20		DN20	gb.	3,00	
24	Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi, piegāde un montāža DN15		DN15	gb.	57,00	

Būvdarbu apjomu saraksts

Npk	Nosaukums	Marka	Izmērs	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
25	Ugunsdrošās blīvējums DN100 caurulei, piegāde un montāža	Hilti	DN100	kpl	5,00	
26	Ugunsdrošās blīvējums DN50 caurulei, piegāde un montāža	Hilti	DN80	kpl	2,00	
27	Ugunsdrošās blīvējums DN40 caurulei, piegāde un montāža	Hilti		kpl	1,00	
28	Ugunsdrošās blīvējums DN32 caurulei, piegāde un montāža	Hilti		kpl	14,00	
29	Ugunsdrošās blīvējums DN25 caurulei, piegāde un montāža	Hilti		kpl	1,00	
30	Ugunsdrošās blīvējums DN20 caurulei, piegāde un montāža	Hilti		kpl	3,00	
31	Ugunsdrošās blīvējums DN15 caurulei, piegāde un montāža	Hilti		kpl	57,00	
32	Universālais atloku adapteris DCI , piegāde un montāža		DN100	gb.	1	pieslēgumam pirms skaitītājmezgla
33	Stāvvadu iztukšošanas Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi		DN20	gb.	14	
34	Neaizsalstoša āra laistīšanas krāns, ventīlis DN20, iztukšanas ventīlis DN15 , piegāde un montāža		DN20	kpl	3	
35	Ugunsdrošās putas vai lenta			kpl	1	
36	Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli			kpl	1	
37	Cauruļvadu, veidgbalu piegāde un ar to saistītie darbi			kpl	1	
38	Cauruļvadu skalošana un hidrauliskā pārbaude			m	408	
39	Savienojums pirms ūdensskaitītāja ieskaitot visus nepieciešamos darbus uz materiālus			kpl	1	
40	Esošo ūdensvadu tīklu demontāža			kpl	1	
41	Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai			kpl	1	
2.Karstais ūdensvads T3						
1	Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem un veidgbaliem PPSU , piegāde un montāža	Wavin BasaltTherm	DN50 (63X6,0)	m	17	
2	Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem un veidgbaliem PPSU , piegāde un montāža	WAVIN Tigris K1	DN40 (50X5,0)	m	52	
3	Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem un veidgbaliem PPSU , piegāde un montāža	WAVIN Tigris K1	DN32 (40X4,0)	m	85	
4	Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem un veidgbaliem PPSU , piegāde un montāža	WAVIN Tigris K1	DN15 (20X2,0)	m	545	
5	Izolācija plastmasas caurulei no akmens vatesčaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu $\delta = 20\text{mm}$, montāža , $\lambda d=0,040\text{W/Mk}$	ParocAE	DN50	m	18	
6	Izolācija plastmasas caurulei no akmens vatesčaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu $\delta = 20\text{mm}$, montāža , $\lambda d=0,040\text{W/mK}$	ParocAE	DN40	m	55	
7	Izolācija plastmasas caurulei no akmens vatesčaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu $\delta = 20\text{mm}$, montāža	ParocAE	DN32	m	66	
8	Izolācija plastmasas caurulei no akmens vatesčaulas $\delta = 50\text{mm}$, $\lambda d=0,040\text{W/mK}$, montāža (bēniņos)	ParocAE	DN32	m	19	
9	Izolācija plastmasas caurulei no akmens vatesčaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu $\delta = 20\text{mm}$, montāža , $\lambda d=0,040\text{W/mK}$	ParocAE	DN15	m	303	
10	Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis, piegāde un montāža		DN15	gb.	23	

Būvdarbu apjomu saraksts

Npk	Nosaukums	Marka	Izmērs	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
11	Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis, piegāde un montāža		DN32	gb.	11	
12	Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis, piegāde un montāža		DN25	gb.	4	
13	Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis, piegāde un montāža. DN40		DN40	gb.	2	
14	Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis, piegāde un montāža		DN50	gb.	2	
15	Stāvvadu iztukšošanas Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar korķi, piegāde un montāža		DN20	gb.	4	
16	Automātiskā atgaisošanas vārsts, piegāde un montāža		DN32	kpl	4	
17	Cauruļvadu kompensators (kustīgs), piegāde un montāža.		DN32	kpl	2,00	
18	Cauruļvadu kompensators (kustīgs), piegāde un montāža. DN40		DN40	kpl	2,00	
19	Ūdensskaitītāju DN 15 mezgls; lodveida ventīlis 2,plūsmas ierobežotājs 12 l/min,mehāniskais sietiņfiltrs, pretvārsts, piegāde un montāža		DN15	kpl	47,00	
20	Ūdensskaitītāju skapītis t.sk. stiprinājumi, piegāde un montāža modelis, izmēri saskaņojami ar Pasūtītāju			kpl	15,00	
21	Ugunsdrošās blīvējums DN50 caurulei, piegāde un montāža	Hilti	DN50	kpl	2,00	Precizēt objektā uz vietas
22	Ugunsdrošās blīvējums DN 40 caurulei, piegāde un montāža	Hilti	DN40	kpl	4,00	
23	Ugunsdrošās blīvējums DN 32 caurulei, piegāde un montāža	Hilti	DN32	kpl	4,00	
24	Ugunsdrošās blīvējums DN 15 caurulei, piegāde un montāža	Hilti	DN15	kpl	57,00	
25	Pievienošanās pie esoša tīkla			kpl	57,00	
26	Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli			kpl	1,00	
27	Cauruļvadu, veidgbalu piegāde un ar to saistītie darbi			kpl	1,00	
28	Cauruļvadu skalošana un hidrauliskā pārbaude			m	699,00	
29	Esošo ūdensvadu tīklu demontāža			kpl	1,00	
30	Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai			kpl	1,00	
3.Sadzīves kanalizācija K1						
1	Kanalizācijas caurule PVC-U ar veidgbaliem un stiprinājumiem, piegāde un montāža	WAVIN Optima	Ø 110	kpl	379,00	
2	Revīzija uz stāvvadu , piegāde un montāža	Wavin	Ø 110	kpl	31,00	
3	Revīzija, piegāde un montāža	Wavin	Ø 110	kpl	8,00	
4	Kanalizācijas vēdināšanas izvads virs jumta 0,5 m. piegāde un montāža	Wavin	Ø 110	kpl	3,00	
5	Pievienojums pie esoša kanalizācijas vada	Wavin	Ø 110	kpl	57,00	Apjomu precizēt objektā uz vietas
6	Ugunsdrošās blīvējums caurulei, piegāde un montāža	Hilti	DN110	vietas	62,00	Apjomu precizēt objektā uz vietas
7	Esoša kanalizācijas vada pieslēgšana pie projektētās sistēmas, novietojumu precizēt objektā uz vietas			kpl.	4,00	Apjomu precizēt objektā uz vietas
8	Ugunsdrošo putas vai lenta			kpl	1,00	
9	Esošo kanalizācijas tīklu demontāža			kpl	1,00	
10	Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli			kpl	1,00	
11	Cauruļvadu, veidgbalu piegāde un ar to saistītie darbi			m	1,00	
12	Cauruļvadu skalošana			kpl	379,00	
13	Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai				1,00	

Piezīmes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

Būvdarbu apjomu saraksts

Npk	Nosaukums	Marka	Izmērs	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
-----	-----------	-------	--------	-------	----------	----------

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomas jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Palīgmateriāli montāžai", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.

Sastādīja: /Ingars Timofejevs/
(paraksts, atšifrējums) (datums)