


JUMTA PARAPETA MEZGLS

M 1:10



PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

S1	Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 10, $\lambda_u = 0.036 \text{ W/mK}$ (vai ekvivalents), b=180mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
----	--

Piezīmes:

- Fasādes siltumizolācijas tapas (dībeļus) izvēlēties attiecībā no esošās sienas tipa. Par dībeļu izvēli un stiprināšanas dziļumu konsultēties ar ražotāju
- Fasādes siltumizolācijas tapas (dībeļus) izvēlēties skrūvējamus izolācijas stiprinājums ar metāla naglu ar uzkausētu plastmasas galvu un gaisa kamerām RAWL-PLUG T-FIX 8S
- Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
- Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.
- Cinkotā skārda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot šo tehnoloģiju tiek piestiprināts droši, stingri, neveidojot caurumus segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas ilgumu un hermētiskumu. Loksnes savstarpēji savieno, izmantojot rokas vai elektriskās falcēšanas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu.
- Cinkotā tērauda skrūves ar koka vītņi un paplatinājuma spārniņiem paredzēt ar rūpniecisku krāsojumu atbilstoši lokšņu krāsai.

IZM.	DATUMS	APRAKSTS	INIC.	PARAKSTS
STADIJA		IECERES DOKUMENTĀCIJA		
OBJEKTS		Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Audēju iela 2, Smiltene		
PASŪTĪTĀJS		SIA "Smiltenes NKUP", Reģ. Nr. 43903000435 Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729		
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS		SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369 Adrese: "Brūveri", Ventspils nov., Jūrkalnes pag., LV-3626		
BŪVPROJEKTA DAĻA		AR / ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI		
AR DAĻAS VADĪTĀJS/ PROJEKTA ARHITEKTS		GINTS ZVEJNIEKS	DATUMS 2019.12.23.	
ARHITEKTS		GINTS ZVEJNIEKS	DATUMS 2019.12.23.	
RASEJUMS		Jumta parapeta mezgls		
RASEJUMA NR.		AR-21	IZMAIŅA	.
PASŪTĪJUMA NR. NKUP-24/2019		ARHĪVA REĢ. NR. AMB Design_VA_AR		
MĒROGS	1:10	DATUMS	2019.12.23.	LAPAS NR.