



PAGRABA STĀVA PLĀNS  
M 1:100



Piezīmes:

- 1. Blakus turpgaitas un atpakaļgaitas stāvvadiem jāierīko automātiskais spiediena starpības vārsts stāvvada balansēšanai.
- 2. Cauruļvadu stiprināšanas solis:

Ø15	-1.25 m
Ø18	-1.5 m
Ø22	-2 m
Ø28	-2.25 m
Ø35	-2.75 m
Ø42	-3 m
Ø54	-3.5 m
Ø63	-3.75 m



DZM.	DATUMS	APRAKSTS	INĢ.		PARAKSTS
STADIJA					
IECERES DOKUMENTĀCIJA					
OBJEKTS					
<p>Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkrāšņotā atjaunošana. Adrese: Audejas iela 2, Smiltene</p>					
PASŪTĪTĀJS					
<p>SIA "Smiltenes NKUP", Reģ. Nr. 43903000435          Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729</p>					
ATBILDĀGAIS PROJEKTIĒTĀJS					
<p>SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369          Adrese: “Brīvdri”, Ventspils nov., Jūrkaines pag., LV-3626</p>					
BŪVPROJEKTA DAĻA		AVK			
INŽENĀDA VADĪTĀJS		SERGEJS POĻAKOVS		DATUMS 2019.12.23.	
INŽENIERIS		SERGEJS POĻAKOVS		DATUMS 2019.12.23.	
RĀŠĒJUMS					
Pagraba stāva plāns					
RĀŠĒJUMA NR.		AVK-A-2			EMAIŅA .
PASŪTĪTĀJUMA NR. NKUP-24/2019		ARHĪVA REĢ. NR.		AMB Design_VA_AR	
MĒROGŠ 1:100		DATUMS 2019.12.23.		LAPAS NR.	